

се користити постојећи мерно разводни орман јавног осветљења, напојен са одговарајућег извода надлежне трафостанице 10/0,4 kV/kV "Минићи".

Није дозвољено прикључење новопроектованих електроинсталација предметног комплекса на мрежу јавног осветљења.

Посебан значај треба дати прописима који се односе на мере код укрштања и паралелног вођења новопроектованих инсталација друге врсте са инсталацијама јавног осветљења. У том случају, инсталације јавног осветљења третирају се као нисконапонски подземни и надземни електроенергетски водови.

Остали услови и обавезе:

Приликом пројектовања имати у виду одредбе Одлуке о комуналном реду и општем уређењу (Сл. лист града Чачка бр.11/2015).

Паркиралиште организовати у оквиру предметне локације (скупа парцела у обухвату урбанистичког пројекта).

На израђени Урбанистички пројекат потребно је прибавити сагласност ЈП „Градац“ Чачак како би се потврдила усклађеност са техничким условима и планским документима ширег реда.

Обрадио са аспекта
саобраћаја:

Милош Радивојевић,
маст.инж.грађ.

Шеф службе за просторно и
урбанистичко планирање:

Љиљана Шубара,
дипл.инж.арх.

Директор урбанистичког
сектора:

Зорица Чоловић Суботић,
дипл.инж.арх.

Обрадио са аспекта јавне
расвете:

Марко Домановић, маст. инж.
електр. и рачунар.

Шеф службе за ГИС, јавно
осветљење и светлосну
саобраћајну сигнализацију:

Горан Тошовић, дипл.инж.ел

Обрадио са аспекта атмосферске
канализације:

Денис Ћојбашић,
дипл.инж.грађ

Шеф службе за припрему и
надзор:

Денис Ћојбашић,
дипл.инж.грађ

Директор техничког сектора:
Марко Гавриловић, дипл.инж.саоб.

ДИРЕКТОР:

Милан Бојовић, дипл.екон.





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације Чачак
07.33 број 217-2003/26
25.03.2026. године
Ч а ч а к
Булевар ослобођења бр. 5
/МЧ/

Архитектонски студио „КОД“ Душан Ковачевић пр. Чачак

Ч а ч а к
Улица Др Драгише Мишовића број 89

ПРЕДМЕТ: Обавештење

ВЕЗА: Ваш захтев од 13.03.2026.године

У вези са списима предмета достављеним од стране Архитектонски студио „КОД“ Душан Ковачевић пр. Чачак, од 13.03.2026. године који се односе на издавање мишљења које садржи услове у погледу мера заштите од пожара за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу етно комплекса спратности По+Пр+Пк – Су2+Су1+П+Пк са спортско рекреативним садржајем у Чачаку на катастарској парцели број 2532 К.О. Трнава, инвеститора Гудовић Ђорђа из Чачка, обавештавамо Вас да ово Одељење сходно чл. 29 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др.закони), издаје мишљења која садрже услове заштите од пожара и експлозија које је потребно предвидети у планским документима, али не и за потребе израде техничке документације и урбанистичких пројеката.

Подносиоцу захтева се указује да у случају да плански документ и урбанистички пројекат представљају основ за издавање локацијских услова, исти не садрже могућности, ограничења и услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија, па је потребно, у поступку издавања локацијских услова, прибавити посебне услове заштите од пожара и експлозија у складу са чл. 54. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25) и чл. 20 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/23).

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
пуковник полиције
Милан Ерић



Јавно предузеће
"СРБИЈАГАС"
Нови Сад
Број 05-03-4/211
20.04. 2026 год.

АРХИТЕКТОНСКИ СТУДИО КОД
Душан Ковачевић дипл.инг.арх.
Ул. Драгише Мишовића бр.89, Чачак
Телефон: 032/371-518
email:kodcacak@gmail.com
МБ:66561747
ПИБ:113078920

Ваш број: _____

Наш број: _____

Датум: _____

Предмет: Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу етно-комплекса спратности По+Пр+Пк - Су2+Су1+П+Пк са спортско-рекреативним садржајима на к.п.бр. 2532 К.О. Трнава.

Поштовани,

У вези Вашег захтева заведеног код нас под бројем 4/343 од 07.04.2026.год. за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу етно-комплекса спратности По+Пр+Пк - Су2+Су1+П+Пк са спортско-рекреативним садржајима на к.п.бр. 2532 К.О.Трнава, инвеститора Гудовић Ђорђа из Чачка, обавештавамо Вас да у зони обухвата плана, у надлежности ЈП „Србијагас“ нема изграђене или планиране објекте.

С поштовањем,

Копије:

- Сектору дистрибуцију
- Архиви

ЈП „СРБИЈАГАС“
Дистрибуција природног гаса
РЈ дистрибуција Чачак
Слободан Мојсиловић, дипл.маш.инж.

Друштво с ограниченом одговорношћу
“Србијаводе” Београд
Водопривредни центар “Морава” Ниш
РЈ “Западна Морава” Чачак
број: 3591
Дана: 31.03. 2026 год.
НИШ

ДР (182-3591/25.03.2026)

Прима
Архитектонски студио „КОД“
Ул. Драгише Мишовића бр.89
32 000 Чачак

ПРЕДМЕТ: Обавештење по захтеву за услове за потребе израде урбанистичког пројекта за изградњу етно-комплекса спратности По+Пр+Пк – Су2+Су1+П+Пк са спортско рекреативним садржајима, на к.п. бр. 2352 КО Трнава

Поштовани,

Вашим захтевом број од 13.03.2026. године, (наш број 3591 од 18.03.2026. године) обратили сте нам се за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу етно-комплекса спратности По+Пр+Пк – Су2+Су1+П+Пк са спортско рекреативним садржајима, на к.п. бр. 2352 КО Трнава.

Обавештавамо вас да, сагласно члану 117. и 118. Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), ЈВП „Србијаводе“ може издати водне услове ван обједињене процедуре за израду урбанистичких планова (урбанистички пројекти не спадају у урбанистичке планове), на захтев органа који је надлежан за доношење плана. За израду техничке документације, водни услови се издају у поступку обједињене процедуре, коју спроводи надлежни орган у складу са законом којим се уређује планирање и изградња и саставни су део локацијских услова као јавне исправе.

С обзиром да планирани радови утичу на коришћење вода, заштиту вода у прилогу дајемо препоруке о условима за израду Урбанистичког пројекта.

Прилог:

Уз ваш захтев је приложено следеће:

1. Идејно решење – Главна свеска „Изградња етно-комплекса спратности По+Пр+Пк – Су2+Су1+П+Пк са спортско рекреативним садржајима, на к.п. бр. 2352 КО Трнава“, бр. 6.2/2026, Чачак, март 2026 године, пројектант Пројектни атеље „MS MANČIĆ“ Чачак;
2. Идејно решење – Свеска 1 Архитектура „Изградња етно-комплекса спратности По+Пр+Пк – Су2+Су1+П+Пк са спортско рекреативним садржајима, на к.п. бр. 2352 КО Трнава“, бр. 6.2/2026, Чачак, март 2026 године, пројектант Пројектни атеље „MS MANČIĆ“ Чачак;
3. Графички прилози Идејног решења у dwg и штампаном формату, Чачак, март 2026 године, пројектант Пројектни атеље „MS MANČIĆ“ Чачак;

1. Општи подаци

1.1. Назив планског документа:

-
Основ за израду плана:

-
Планска документација вишег реда:

Просторни план Града Чачка („Сл.лист Града Чачка“ бр.17/2010).

Стратешка документа:

Водопривредна основа Републике Србије („Сл. Гласник РС“, број 11/2002), Просторни план Републике Србије („Сл. Гласник РС“, број 88/2010) и Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Сл. гласник РС“, број 3/2017).

Остала обавезујућа документа :

Хидрографски подаци:

Водотокови: -

Водно подручје: Морава, слив Западне Мораве, слив Трнавске реке.

Пројектована локација објекта се налази ван водног земљишта.

1.3. Хидролошки подаци:

-

1.4. Остали подаци:

Уз захтев је достављена графичка документација у штампаном формату.

1.4.1. Постојеће стање

Обухват предметног урбанистичког пројекта дефинисан је по приложеним графичком прилогу, на к.п. бр. 2532 КО Трнава, на пољопривредном земљишту.

1.4.2. Планирано стање

Пројектни подаци о парцели и објектима:

Површина парцеле: 10.214 м²

Површина земљишта под објектом/заузетост: 2.417 м²

Степен заузетости парцеле: 23,66%

Површина зелених површина: 40,33%

Површина саобраћајних површина заједно са паркингом у оквиру комплекса износи 36,01%

Димензије и површине објекта

Мах габарит објекта- апарт хотела 52,06м x 28,12, а спратност објекта је По+Пр+Пк-Су2+Су1+П+Пк;

Максимални габарит Викенд кућа ТИП 1 је 6,98 x 10,25м, а спратност објекта је П;

Максимални габарит Викенд кућа ТИП 2 је 13,62 x 10,25м, а спратност објекта је П;

Укупна БРГП (и за сваки појединачни објекат, ако их има више): 3.082,64 м²

Укупна БРУТО изграђена површина: 4.523,51 м²

Укупна НЕТО површина: 3.935,20 м²

Бруто површина приземља: 2.417 м²

Површина земљишта под објектом/заузетост: 2.417 м²

СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ЧИНИ:

ПЛАТО - ОТВОРЕН БАЗЕН

ПЛАТО - СУНЧАЊЕ

ПЛАТО - МАЛИ БАЗЕН

ПЛАТО - КОШАРКАШКИ ТЕРЕН

ПЛАТО - ТЕРЕН ЗА ОДБОЈКУ

ПЛАТО - ПАРК

Паркинг места су планирана

-главни паркинг, који чини: 40 паркинг места, од којих су 4 намењена инвалидима.

паркирање испред викенд кућица, који чини: 12 паркинг места.
Укупан број паркинг места за цео комплекс је 52, од којих су 4 предвиђена за инвалиде.

2. Други карактеристични подаци (ограничења, обавеза и др.)

- 2.1. Да урбанистички пројекат буде израђен у складу са важећим прописима и нормативима, с тим да предузеће које се бави израдом планске и техничке документације мора има потврде о референцама и лиценцама за пројектанте;
- 2.2. Урбанистички пројекат ускладити са важећом планском документацијом вишег реда:
 - Просторним планом Града Чачка („Сл.лист Града Чачка “ бр.17/2010);
- 2.3. Приликом израде пројекта водити рачуна о постојећем режиму површинских и подземних вода. Предвидети неопходне земљане и хидротехничке радове у циљу заштите од подземних и атмосферских вода. Неопходно је усагласити планиране потребе са Водопривредном основом Републике Србије („Сл. Гласник РС“, број 11/2002), Просторним планом Републике Србије („Сл. Гласник РС“, број 88/2010) и Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Сл. гласник РС“, број 3/2017). Посебно обратити пажњу када је у питању заштита од вода;
- 2.4. За потребе градње на катастарским парцелама у зони обухвата урбанистичког пројекта инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе;
- 2.5. Пројектним решењем обезбедити одводњавање са локације планираних/пројектованих објеката;
- 2.6. Извршити анализу постојећег стања водоснабдевања (изворишта, капацитети система, дистрибутивна мрежа, квалитет воде, резервоарски простор и др.) и прогнозу будућих потреба за водом за плански период;
- 2.7. Урбанистичким пројектом предвидети водоснабдевање објеката захваћеног пројектом, прикључењем на јавну водоводну мрежу;
- 2.8. Урбанистичким пројектом предвидети сва ограничења и мере заштите које проистичу из Одлуке о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта;
- 2.9. Извршити идентификацију свих отпадних вода које могу настати у објектима који се налазе или се њихова изградња планира у обухвату урбанистичког пројекта и очекиваних оптерећења (по количини и квалитету). Утврдити постојеће и/или планиране начине и локације испуштања у реципијент;
- 2.10. Урбанистичким пројектом предвидети изградњу сепаратног система сакупљања и одвођења отпадних вода (одвојити санитарно – фекалне и атмосферске отпадне воде);
- 2.11. Дати генерално решење за пријем и евакуацију површинских, атмосферских вода, са планираних манипулативних и саобраћајних површина, које се евентуално загађене морају, пре испуштања у дефинисане реципијенте, пречистити до нивоа прописаног законом (применом сепаратора са таложником);
- 2.12. Атмосферске воде са кровних и условно незагађених површина се могу прикупљати системом ригола и евакуисати без претходног третмана у околне зелене површине;
- 2.13. Димензионисање објеката за евакуацију атмосферских вода са сливних површина извршити на основу карактеристичних вредности интензитета падавина;
- 2.14. Урбанистичким пројектом дефинисати локације и извршити резервисање простора за трасе система за одвођење и постројења за пречишћавање отпадних вода, а у складу са очекиваним количинама и квалитетом отпадних вода обезбедити имплементацију технологије пречишћавања којом ће се осигурати да квалитет испуштених отпадних вода буде у складу са законом и подзаконским прописима који дефинишу параметре квалитета ефлуента у зависности од реципијента;
- 2.15. Урбанистичким пројектом дефинисати да се отпадне воде не могу упуштати у постојеће регулисане и нерегулисане водотоке ни у систем јавне канализације без третмана и/или евентуално потребног предтретмана који их доводи до квалитета прописаног законом;
- 2.16. Урбанистичким пројектом предвидети успостављање обавезе мерења количина и

испитивања квалитета технолошких и других отпадних вода које се испуштају у реципијенте;
2.17. Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, односно третман отпадних вода, неопходно је придржавати се следећих прописа:

2.17.1. Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/2018 и 95/2018 – др.закон);

2.17.2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023);

2.17.3. Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 67/2011 и 48/2012 и 1/2016);

2.17.4. Правилника о еколошком и хемијском статусу површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, број 74/2011);

2.17.5. Правилника за испуштање отпадних вода у јавну канализацију Града Краљева.

2.18. У случају да дође до негативних утицаја на режим површинских и подземних вода услед нестручног руковања или хаварије на резервоарима, таложницима, цевоводима, инвеститор је дужан да предузме хитне мере и санира сву насталу штету о свом трошку;

- Потенцијално зауљене воде са манипулативних површина увести у таложник и сепаратор масти и уља. Приступну и манипулативну саобраћајницу пројектовати са решетком за прихват потенцијално зауљених вода или испурелог горива. Прерађене отпадне воде након пречишћавања испустити у реципијент;
- Пројектовати система за одвођење отпадних вода и постројења за пречишћавање отпадних вода тако да у складу са очекиваним количинама и квалитетом отпадних вода обезбеди заштита подземних и површинских вода, забрањено је испуштаи отпадне воде у подземље;
- Третман отпадног муља из уређаја за пречишћавање вршити према условима Закона за заштиту животне средине;

3. Ови услови престају да важе по истеку од годину дана од дана њиховог издавања.

Доставити

- подносиоцу захтева,
- архиви

Руководилац ВПЦ „Морава“ Ниш

Драгана Симић дипл. правник.



Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 129424/3-2026

ДАТУМ: 22.04.2026.

ИНТЕРНИ БРОЈ: /

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 71

Сектор за мрежне операције

Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац

Одељење за планирање и изградњу мреже Чачак

Господар Јованова бр. 15

ЂОРЂЕ ГУДОВИЋ

1.ОКТОБРА 4А-40

32 000 ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Издавање ТК услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу етно-комплекса спратности По+Пр+Пк – Су2+Су1+П+Пк са спортско-рекреативним садржајима, на катастарској парцели број 2531 К.О. Трнава, у Чачку.

У вези Вашег захтева од 20.03.2026. год. (поднетог од АРХИТЕКТОНСКИ СТУДИО „КОД“ - Чачак) за издавање ТК услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу етно-комплекса спратности По+Пр+Пк – Су2+Су1+П+Пк са спортско-рекреативним садржајима, на катастарској парцели број 2531 К.О. Трнава, у Чачку, даје се следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ И УСЛОВИ

- У оквиру граничне линије на локацији катастарске парцеле бр. 2531 К.О. Трнава, у Чачку, нема постојеће подземне бакарне ТК мреже.

УКОЛИКО ПРЕДМЕТНА ИЗГРАДЊА УСЛОВЉАВА ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ВАЗДУШНИХ КАБЛОВА/СТУБОВА

1. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих ваздушних каблова/стубова неопходно је урадити техничко решење/пројекат измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова/стубова у сарадњи са надлежном „Телеком Србија“ Одељење за планирање и изградњу мреже Чачак. Такво техничко решење, мора бити саставни део пројекта за грађевинску дозволу или идејног пројекта уколико се објекат реализује по члану 145 Закона о планирању и изградњи, а свакако део пројекта за извођење радова за наведени објекат.
2. Извод из Пројекта који садржи поменуто Техничко решење са графичким прилогом и предмером и предрачуном материјала и радова, са издатим техничким условима треба доставити обрађивачу услова, ради добијања сагласности.
Уколико се за предметне радове не ради пројекат за грађевинску дозволу, то не ослобађа инвеститора обавезе да изради техничко решење/ пројекат измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова и да на њега тражи сагласност Телекома.
3. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих ТК објеката и каблова, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова област другачије дефинисана постојећим споразумима и претходно издатим условима. Обавеза инвеститора је и да регулише имовинско – правне односе и прибави потребне сагласности за будуће трасе ТК каблова, пре почетка радова на њиховом измештању. Уколико се за предметне радове не ради пројекат за грађевинску дозволу, а изградња условљава измештање постојећих ТК објеката у обиму који излази из обухвата постојећих грађевинских и употребних дозвола за ТК објекте, инвеститор је обавезан да уради Пројекат измештања ТК објеката са свим потребним сагласностима и условима за добијање употребне дозволе.

4. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за коју се траже услови.
5. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих ТК објеката и каблова водити рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе квалификованих извођача радова Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.
6. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова угрожених изградњом, на које је Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. дао своју сагласност. За непоступање по наведеним условима инвеститор радова сноси пуну одговорност.
7. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 10 дана пре почетка извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова, који се изводе пре грађевинских радова на изградњи предметног објекта, у писаној форми обратити Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Мрежне операције Чачак, са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон).
8. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова. Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.
9. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми обавестити Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. да су радови на изградњи овог објекта завршени. У случају када је инвеститор урадио пројекат измештања ТК објеката из тачке 11. инвеститор је обавезан да предузећу Телеком Србија достави сву потребну документацију неопходну за добијање употребне дозволе.
10. По завршетку радова на измештању ТК каблова/стубова потребно је извршити контролу квалитета извршених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за контролу квалитета, достави техничку документацију изведеног стања, геодетски снимак и потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском снимању водова, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије.
11. Инвеститор је у обавези да по завршетку радова на измештању ТК каблова изврши пренос основних средстава за новоизграђени део у корист Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. како би у складу са законом могло да се спроводи њихово редовно одржавање.

ЗАШТИТА КАБЛОВА КОЈИ СЕ НЕ ИЗМЕШТАЈУ:

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција;
2. **Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова** и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности и оптичких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова;
3. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду губитка услед прекида ТК саобраћаја);
4. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на локацију предметног објекта, инвеститор/извођач радова је у обавези да промене пријави и затражи измену услова;
5. Ови технички услови важе 2 (две) године дана од дана издавања. По истеку рока важности обавезно је подношење захтева за обнову техничких услова.

- На подручју које је обухваћено граничном линијом наведене катастарске парцеле, потребно је предвидети, у саобраћајном/пешачком појасу (приликом пројектовања и изградње саобраћајног/пешачког појаса), коридор с једне стране појаса за полагање једне РЕ цеви Ø40mm (до сваког новопроектваног објекта) и монтажна или зидана мини кабловска окна која ће служити за провлачење оптичке и бакарне ТК мреже.
- Пошто се на предметној локацији планира изградња пословних/стамбених објеката потребно је у свакој новопроектваној пословној/стамбеној јединици предвидети најмање по три/две телефонске линије.
- У сваком пословном/стамбеном објекту у оквиру унутрашњег телефонског развода предвидети инсталационе каблове за компјутерску мрежу (UTP каблови, најмање cat 6е) по правилима структурног каблирања.
- У сваком пословном/стамбеном објекту све инсталационе UTP каблове завршити у једној тачки тј. ТК концентрацији.
- ТК концентрације у сваком независном објекту повезати са главном концентрацијом у централном објекту у ком се планирају ресторан, рецепција и томе слично.
- У објекту (где ће бити смештена главна концентрација) од концентрационог ормана до уводне ТК кутије положити цев минималног пречника Ф 32 мм. кроз коју треба провући каблове за повезивање концентрационог ормана и уводне ТК кутије.
- Уводна ТК кутија у објекту (где ће бити смештена главна концентрација) треба да буде најмањег капацитета 10x2.
- Уводну ТК кутију монтирати на тавану објекта (где ће бити смештена главна концентрација).
- На крову објекта (где ће бити смештена главна концентрација) монтирати крајњи кровни носач ПСК.
- У темељима свих новопроектваних објеката уградити 2 ПВЦ цеви пресека 110 мм. и то по 1,00 мет. ван темеља објекта.
- Инвеститор је у обавези да изради пројекат у складу са издатим условима.
- Након израде пројекта, инвеститор је у обавези да исти достави на увид „Телекому Србија“ а.д., Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац, Одељење за планирање и изградњу мреже Чачак, Господар Јованова бр. 15.
- Приликом изградње пословних објеката, по Члану 43 Закона о електронским комуникацијама, инвеститори су дужни да изграде пратећу инфраструктуру потребну за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме до просторија корисника, у складу са прописаним техничким и другим захтевима.
- Сви радови морају бити изведени по прописима које је издала ЗЈПТТ Београд.

За све додатне информације можете се обратити **Андрији Кубат**, контакт телефон **064/653-15-43** или **Биљани Думић**, контакт телефон **064/653-15-17**.

Ови услови важе 2 (две) године дана.

С поштовањем,

Прилог: рачун

Обрадила

B.Dumić

Биљана Думић

**Шеф Службе за планирање и изградњу
мреже Крагујевац**

A. Senić

Александар Сенић

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., 11000 Београд, Таковска 2
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887